

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	CANTIDAD	Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	CANTIDAD
0001	1.01	m³	Demolición de muros y soleras de hormigón en masa ó armado, riego del desescombrado y acopio para su posterior traslado a vertedero.			0008	3.03	m³	Hormigón para armar con cemento de 30 N/mm2 de resistencia característica, con consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm para ambiente con una exposición ambiental IIIa, en soleras y cimentaciones, colocado y vibrado.		
			Mano de obra.....	3.15					Mano de obra.....	9.85	
			Maquinaria.....	22.96					Maquinaria.....	6.65	
			Resto de obra y materiales	2.78					Resto de obra y materiales	52.96	
			TOTAL PARTIDA.....	28.89					TOTAL PARTIDA	69.46	
0002	2.01	m³	Desmante en todo tipo de terreno, incluso desbroce, demoliciones no clasificadas, apilado de la tierra vegetal, refino de taludes, acabado de la explanación y transporte a vertedero o lugar de empleo.			0009	3.04	m³	Hormigón para armar con cemento de 30 N/mm2 de resistencia característica, con consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, para ambiente con una exposición ambiental IIIa, en alzados, estructuras losas, colocado, vibrado y realización de media caña en caso necesario.		
			Resto de obra y materiales	8.92					Mano de obra.....	8.09	
			TOTAL PARTIDA.....	8.92					Maquinaria.....	6.19	
0003	2.02	m³	Relleno de trasdós de cajero con materiales seleccionados de la excavación.						Resto de obra y materiales	52.81	
			TOTAL PARTIDA.....	4.22					TOTAL PARTIDA	67.09	
0004	2.03	m²	Perfilado manual en taludes previamente excavadas a máquina, con tierras paleadas al borde de la excavación, con promedio de espesor a perfilar de 10 cms.			0010	3.05	m³	Hormigón en masa con cemento de 20 N/mm2 de resistencia característica, con consistencia blanda, tamaño máximo de árido 20 mm, en soleras cimentaciones y alzados muros mampostería, colocado y vibrado.		
			Mano de obra.....	1.89					Mano de obra.....	8.09	
			Resto de obra y materiales	0.11					Maquinaria.....	4.52	
			TOTAL PARTIDA.....	2.00					Resto de obra y materiales	52.70	
0005	2.04	m³	Excavación en zanjas a mano, incluso acopio en la parcela o lugar de empleo o transporte a vertedero.			0011	3.06	m²	Encofrado recto en soleras y cimentaciones, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza. (8 puestas).		
			Mano de obra.....	8.41					TOTAL PARTIDA	65.31	
			Maquinaria.....	3.78					TOTAL PARTIDA	15.23	
			Resto de obra y materiales	0.73					TOTAL PARTIDA	21.88	
			TOTAL PARTIDA.....	12.92		0012	3.07	m²	Encofrado recto en muros de estructura y alzado, colocado a cualquier profundidad o altura, incluso desencofrado y limpieza.		
0006	3.01	m²	Compactado superficial de tierras con apisonadora mecánica manual para posterior ejecución de la solera. Se incluye la retirada de material sobrante y parte proporcional de pequeños aportes de material producto de excavación.			0013	3.08	kg	Acero en barras corrugadas B 500 SD, incluso cortes, colocación y p.p. de solapes, despuntes, atado con alambre recocado, separadores y elementos de montaje.		
			Mano de obra.....	4.20					TOTAL PARTIDA	1.01	
			Maquinaria.....	1.03					Mano de obra.....	0.53	
			Resto de obra y materiales	2.76					Resto de obra y materiales	13.18	
			TOTAL PARTIDA.....	7.99		0014	3.09	m	Tubo de PVC de D315 mm, e= 7,7 mm, en parte emergida rastrillo alzado, para evacuación de pequeños caudales.		
0007	3.02	m3	Hormigón HL-150/B/25, de limpieza y nivelación, con cemento de 15 Nw/mm2 de resistencia característica, con consistencia blanda, tamaño máximo de árido 25 mm, colocado.						TOTAL PARTIDA	13.71	
			TOTAL PARTIDA.....	59.96							

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	CANTIDAD	Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	CANTIDAD
0015	3.10	ud	Pate de polipropileno en parte emergida de rastrillo alzado.			0023	D32AD0010	ud	Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.		
			Mano de obra.....		0.71				Resto de obra y materiales		26.72
			Resto de obra y materiales		4.36						
			TOTAL PARTIDA.....		5.07				TOTAL PARTIDA		26.72
0016	4.01	m³	Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.			0024	D32AD0040	ud	Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.		
			Mano de obra.....		2.10				Resto de obra y materiales		14.11
			Resto de obra y materiales		0.13						
			TOTAL PARTIDA.....		2.23				TOTAL PARTIDA		14.11
0017	4.02	m³	Carga con medios mecánicos y transporte de residuos inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión para transporte de 15 t, con un recorrido de hasta 20 km.			0025	D32BB0010	m	Valla para cerramiento de obras de h=2 m, Angio o equivalente, realizado con paneles de acero galvanizado de e=1.5 mm, de 2.00x1.00 m colocados horizontalmente uno sobre otro y postes del mismo material colocados c/2 m, recibidos con hormigón H-150, i/accesorios de fijación, totalmente montada.		
			Maquinaria		5.88				Mano de obra		5.58
			Resto de obra y materiales		0.35				Resto de obra y materiales		29.22
			TOTAL PARTIDA.....		6.23				TOTAL PARTIDA		34.80
0018	D32AA0030	ud	Gafa anti-partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.			0026	D32BB0030	ud	Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y paso de camiones, Angio o equivalente, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.		
			Resto de obra y materiales		10.99				Mano de obra		33.44
			TOTAL PARTIDA.....		10.99				Resto de obra y materiales		481.12
0019	D32AA0120	ud	Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.						TOTAL PARTIDA		514.56
			Resto de obra y materiales		2.97						
			TOTAL PARTIDA.....		2.97	0027	D32CA0010	ud	Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.		
0020	D32AA0130	ud	Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.						Mano de obra		2.10
			Resto de obra y materiales		10.85				Resto de obra y materiales		4.58
			TOTAL PARTIDA.....		10.85				TOTAL PARTIDA		6.68
0021	D32AB0010	ud	Guantes de lona azul, serraje manga corta (par). CE s/normativa vigente.			0028	D32CA0030	ud	Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.		
			Resto de obra y materiales		1.52				Mano de obra		2.10
			TOTAL PARTIDA.....		1.52				Resto de obra y materiales		44.60
0022	D32AC0010	ud	Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.						TOTAL PARTIDA		46.70
			Resto de obra y materiales		25.86						
			TOTAL PARTIDA.....		25.86						

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	CANTIDAD	Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	CANTIDAD
0029	D32CB0010	m	Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.								
				Mano de obra.....	0.53						
				Resto de obra y materiales	0.13						
				TOTAL PARTIDA.....	0.66						
0030	D32CC0010	ud	Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.								
				Resto de obra y materiales	6.35						
				TOTAL PARTIDA.....	6.35						
0031	D32E0010	ud	Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con con- tenido sanitario completo según ordenanzas.								
				Resto de obra y materiales	52.87						
				TOTAL PARTIDA.....	52.87						

Santa Cruz de Tenerife, julio de 2015

Por **ALTER Ingenieros S.L.U.**

Fdo.: Isabelo Moya Morales

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado Nº 18.918